KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM SWEREF 99 16 30
HÖJDSYSTEM RH 2000

FÖRKLARINGAR I PLAN

PROVTAGNING

- STÖRD PROVTAGNING MED SKRUVPROVTAGARE

SONDERINGAR

- ENKEL SONDERING
- STATISK SONDERING
- DYNAMISK SONDERING
- CPT-SONDERING

DJUP- OCH BERGBESTÄMNING

- SONDERING TILL FÖRMODAT FAST BOTTEN
- SONDERING MINDRE ÄN 3 m I FÖRMODAT BERG
- SONDERING MINST 3 m I FÖRMODAT BERG

FÖRKLARINGAR I SEKTION

AVSLUTNING AV SONDERING

- STOPP MOT FÖRMODAT BERG (KOD 94)
- BLOCK ELLER BERG (KOD 93)
- STOPP MOT STEN ELLER BLOCK (KOD 92)
- SONDEN KAN EJ NEDDRIVAS YTTERLIGARE ENLIGT FÖR METODEN NORMALT FÖRFARANDE (KOD 91)
- SONDERINGEN AVSLUTAD UTAN ATT STOPP ERHÅLLITS (KOD 90)
- SONDERING I FÖRMODAT BERG (KOD 95)

HÄNVISNINGAR

FÖR DE GEOTEKNISKA SYMBOLERNA, SE SGF/ BGF:S BETECKNINGSSYSTEM, VERSION 2001:2 FRÅN 2001-01-01.
WWW.SGF.NET → BETECKNINGSSYSTEM

OBS!

RITNINGARNA GÄLLER ENDAST GEOTEKNISKA INFORMATION FRÅN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

BORRPUNKTER BENÄMNDA 21RXXX REDOVISAS ENDAST I PLAN. FÖR REDOVISNING I SEKTION SE BILAGA 4, HEBY DP 388

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GODK	DATUM	VV DATUM	VV DIARIENUMMER

AFRY

HORRSTA BACKE ETAPP 2
HEBY KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PLAN

UPPDRAGSANSVARIG	UPPDRAGSNUMMER	KONSTRUKTIONSNR	FORMAT	SKALA	
N. STRANDBERG	D0128613		A1	1:1000	
KONSTR	GRANSK				
I. YOUSSEF	M. DREIFALDT				
VÄSTERÅS	2023-11-20	OBJEKT NR	RITNINGSNR	G-10-1-001	REV